

电力安装工程施工合同

工 程 名 称：兰考县第一高级中学更换高压断路器工程

发包方(甲方)：河南省兰考县第一高级中学

承包方(乙方)：开封光利高科实业有限责任公司兰考分公司

合 同 编 号：GLLK2025033101

签 订 地 点：兰考县

电力安装工程施工合同

发包方（甲方）：河南省兰考县第一高级中学

承包方（乙方）：开封光利高科实业有限责任公司兰考分公司

为了明确双方权利和义务，协调工作，确保工程质量和施工进度，使工程如期顺利完成，依照《中华人民共和国民法典》和有关部门的规定，经甲、乙双方协商签订本合同，以兹共同遵守。

第一条 工程名称：兰考县第一高级中学更换高压断路器工程

第二条 工程地址：兰考县玉红路北段

第三条 施工范围：详见图纸及工程量清单

第四条 合同工期：

本工程自合同签订之日起，2日内完成工程施工。

第五条 承包方式：

按照设计图纸包干形式施工，施工过程中有变更的须经过甲方现场人员签证。工程施工完成后签证另行计取。

第六条 合同价款：

合同价款（含税）：109000.00 元（金额大写人民币：壹拾万零玖仟元整）。

第七条 设备、主材供应：

工程所需设备及材料由乙方提供。乙方应保证所供设备、材料是合格产品并符合设计要求，并应附出厂合格证。如因乙方所供设备、材料不合格所造成的损失，由乙方负责。

第八条 图纸由乙方**提供。**

第九条 付款方式:

工程完工并验收合格后乙方向甲方开具正规增值税发票, 甲方向乙方支付合同价款的 100%。

第十条 双方工程代表:

甲方: 

乙方: 张永平

第十一条 甲方应提供的开工条件

提供工具、材料存放场地, 现场并具备施工条件。

第十二条 工程质量及验收:

乙方应严格按设计要求和国家颁发的电气装置安装工程施工及验收规范进行施工。不合格工程不准交工。如因乙方责任造成返工, 则由乙方承担一切损失。如因甲方原因造成返工者, 则由甲方承担一切损失。

第十三条 施工安全:

乙方在施工中应按有关规定采取严格的安全防护措施, 保证施工安全, 乙方施工过程中发生的一切质量、安全事故均由乙方承担一切责任, 并承担由此给甲方造成的经济损失。

第十四条 工程保修:

自工程验收合格之日起保修一年, 在保修期内如因设备质量和施工质量问题, 由乙方免费保修。若因甲方维护、操作不当等原因所造成问题, 甲方应承担相关零部件及施工费用。

第十五条 违约责任:

甲方不按本合同约定支付工程款, 甲方支付工程款每延误一天向乙方支付工程合同价款的千分之一作为违约金; 因乙方不能按照本合同规定的工期 (非甲方原因除外) 完工, 乙方施工工期

每延误一天向甲方支付工程合同价款的千分之一作为违约金；其他事宜甲乙双方协商解决。

第十六条 工期的特别约定：

关于工期的特别约定：因不可抗拒的自然灾害、政府临时禁令（如：扬尘治理等）、重大设计变更、施工渠道受阻、甲方工程不具备开工条件、甲方未能按合同约定支付工程款等原因，工期相应顺延。

第十七条 合同生效及终止：

本合同自双方签章之日起生效。本合同在双方完成约定工作内容后，即告终止。

第十八条 解决纠纷方式：

本合同未尽事宜或遇有争议，双方协商解决，若双方协商不成，双方约定向工程所在地人民法院提起诉讼。

第十九条 合同份数：

本合同一式四份（具有同等效力）。甲、乙双方各执两份。

以下无正文。

签署页



甲方：河南省兰考县第一高级
中学

(盖章)

法定代表人(负责人)或
授权代表(签字)

签订日期:

地址: 兰考县玉红路北侧

联系人:

电话:

传真: /

开户银行: /

账号: /

统一社会信用代码: /



乙方: 开封光利高科实业有限
责任公司

(盖章)

法定代表人(负责人)或
授权代表(签字):

签订日期:

地址: 兰考县裕禄大道 436 号

联系人: 张永平

电话: 13598790896

传真: /

开户银行: 中国建设银行兰考
县支行

账号: 41050166630800000794

统一社会信用代码: 91410225

MA45RWTX83

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)	
						综合单价	合 价
		整个项目					109000
1	030410001001	电杆组立	1. 名称:锥形水泥杆 2. 规格:12m, 190mm 3. 类型:带底盘 (0.8m*0.8m 的底盘) 4. 土质:普通土 5. 其它说明:详见图纸设计及相关规范要求	基	2	1190	2380
2	030410003001	导线架设	1. 名称:架空绝缘导线 2. 型号: JKLGYJ-10-240/30 3. 其它说明:详见图纸设计及相关规范要求	km	0.07	30000	2100
3	030410004001	杆上设备	1. 名称:10kV 交流三相隔离开关 2. 其它说明:详见图纸设计及相关规范要求	组	1	4500	4500
4	030410004002	杆上设备	1. 名称:交流避雷器 2. 型号:AC10kV, 17kV, 硅橡胶, 45kV, 不带间隙 3. 其它说明:详见图纸设计及相关规范要求	组	1	3100	3100
5	030410004003	杆上设备	1. 名称:一二次融合成套柱上断路器 2. 其它说明:详见图纸设计及相关规范要求	台	1	30120	30120

6	040803005001	电缆终端头	1. 名称: 10kV 电缆终端 2. 型号: 3×400, 户外终端, 热缩, 铜 3. 其它说明: 详见图纸设计及相关规范要求	个	1	1500	1500
7	030414015001	电缆试验	1. 名称: 电缆调试 2. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	点	5	3000	15000
8	030414001001	电力变压器系统	1. 名称: 变压器系统调试 2. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	系统	3	1800	5400
9	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 断路器系统调试 2. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	系统	1	1500	1500
10	03B001	带电作业	1. 名称: 10kV 线路带负荷安装柱上负荷开关安装 2. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	处	1	19000	19000
11	03B002	带电作业	1. 名称: 10kV 线路带负荷安装柱上负荷开关拆除 2. 其他说明: 详见图纸设计及相关规范要求	处	1	17500	17500
12	030410002001	金具组装	1. 名称: 耐张线夹、普通螺栓、膨胀螺栓等 2. 规格: -4、M12, 50mm, 铁, 镀锌, 配螺母、M12, 120mm, 镀锌等 3. 其他: 未尽事宜参见施工图说明、图纸及相关规范文件	项	1	6900	6900
合计							109000