

已标价的工程量清单

桐柏县武装部院内提升改造工程 工程

投 标 总 价

投 标 人： _____
(单位盖章)

年 月 日

封-3

河南省建设工程造价计价软件测评合格编号：2021-RJ002；2020-RJ002；2019-RJ004；2017-RJ004

投 标 总 价

招 标 人： 桐柏县住房和城乡建设局

工 程 名 称： 桐柏县武装部院内提升改造工程

投标总价 (小写): 3102306.15
(大写): 叁佰壹拾万贰仟叁佰零陆元壹角伍分

投 标 人： (单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： (签字或盖章)

编 制

全国建设工程造价员
毛晶旺 豫060R02061J
河南省桐柏县兴桐建设工程
有 限 公 司
有效期限2024年12月31日

(造价工程师签字盖章)

中华人民共和国注册造价工程师
王 刘 鹏
B11204100001333
桐柏县兴桐建设工程
有 限 公 司
有效期至：2024年12月12日
251008

时 间： 年 毛晶旺

总 说 明

项目名称：桐柏县武装部院内提升改造工程

第 1 页 共 1 页

--

表-01

单项工程投标报价汇总表

工程名称: 桐柏县武装部院内改造

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	桐柏县武装部院内改造	1654271.34	13500.00	22282.18	24002.19
1	园区改造土建部分	1349258.94	13500.00	16059.82	17102.59
2	园区改造安装部分	305012.40		6222.36	6899.60
合 计		1654271.34	13500.00	22282.18	24002.19

注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1190878.62	
1.1	拆除部分	61324.03	
1.2	沥青道路新建部分	667136.42	
1.3	停车位植草砖铺装	59470.58	
1.4	篮球场、羽毛球场	236768.33	
1.5	旗台及广场	108217.57	
1.6	树木移栽	10500	
1.7	现有围墙内墙面重新粉刷	41436.35	
1.8	标识标线	1428.29	
1.9	拆除围墙	1105.17	
1.10	拆除花坛	3274.27	
1.11	拆除树穴	217.61	
2	措施项目	16371.03	
2.1	其中：安全文明施工费	16059.82	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	311.21	
3	其他项目	13500	—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价	13500	—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	17102.59	—
4.1	定额规费	17102.59	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1237852.24	

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

单位工程投标报价汇总表

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		拆除部分					61324.03	
1	041001001001	拆除路面	拆除：原路面拆除 1. 材质:C25混凝土路面 2. 厚度:20CM 3. 装车	m2	2747	15.57	42770.79	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:根据桐柏市场自行考虑	m3	549.4	33.77	18553.24	
		分部小计					61324.03	
		沥青道路新建部分					667136.42	
1	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:硬化路面 2. 范围:路床整形及碾压检验 3. 压实度:满足图纸设计及规范要求	m2	2747	2.25	6180.75	
2	040202009001	砂砾石	1. 石料规格:中粗砂 2. 厚度:10cm厚 3. 其它:详见设计图纸及规范设定	m2	2747	19.8	54390.6	
3	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:详设计 3. 厚度:16cm下基层 4. 其它:详见设计图纸及规范规定	m2	2747	37.73	103644.31	
4	040202015002	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:5% 2. 石料规格:详设计 3. 厚度:16cm下基层 4. 其它:详见设计图纸及规范规定	m2	2747	37.73	103644.31	
5	040203003001	透层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:1kg/m2	m2	2747	3.57	9806.79	
6	040203003002	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.3kg/m2	m2	2747	1.09	2994.23	
本页小计							341985.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-16 C 2. 沥青混凝土种类:中粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:详设计 4. 掺和料:详设计 5. 厚度:6cm 6. 其它:详见设计图纸及规范设定	m ²	2747	77.53	212974.91	
8	040203003003	粘层	1. 材料品种:乳化沥青 2. 喷油量:0.3kg/m ²	m ²	2747	1.09	2994.23	
9	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种:AC-13 C 2. 沥青混凝土种类:细粒式沥青混凝土 3. 石料粒径:详设计 4. 掺和料:详设计 5. 厚度:4cm	m ²	2747	62.07	170506.29	
		分部小计					667136.42	
		停车位植草砖铺装					59470.58	
1	040203008001	块料面层	1. 块料品种、规格:8cm厚植草砖 2. 结合层:3cm厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 垫层:材料品种、厚度、强度等级:20cm厚C20透水混凝土垫层, 15cm厚级配碎石垫层 4. 基层处理:素土压实	m ²	266.5	196.51	52369.92	
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩边石 50*10*20cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm厚M10水泥砂浆, 5cm厚C15混凝土	m	67	105.98	7100.66	
		分部小计					59470.58	
本页小计							445946.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		篮球场、羽毛球场					236768.33	
1	011103001001	橡胶板楼地面	1. 面层:硅PU面层 2. 材料厚度: 6mm厚红色硅PU 3. 标线:包含篮球场面层划线 4. 其它: 详见设计图纸及规范设定	m ²	210	144.27	30296.7	
2	011103003001	塑料板楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:13厚EPDM塑胶面层(颜色综合) 2. 标线:包含羽毛球场面层划线	m ²	1194.5	171.93	205370.39	
3	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m ³	0.2	331.7	66.34	
4	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m ³	0.78	323.83	252.59	
5	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Φ76*3厚圆管立柱 2. 除锈、刷油:满足图纸设计要求	t	0.044	8688.87	382.31	
6	04B001	羽毛球网	1. 名称:成品球网 2. 其他:网长6.1000m, 网上下宽0.760m. 球场中央网高1.524m, 双打边线处网高1.550m	个	2	200	400	
		分部小计					236768.33	
		旗台及广场					108217.57	
本页小计							236768.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010401012001	砖砌旗台	1. 零星砌砖名称、部位:旗台 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	9.11	570.03	5192.97	
2	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:旗台台阶 2. 砖品种、规格、强度等级:MU10砖砌体 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆	m3	0.42	570.04	239.42	
3	011107001001	石材台阶面	1. 面层材料品种、规格、颜色:印度红石材板, 600*600*25mm	m2	1.88	426.01	800.9	
4	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆结合层 2. 面层材料品种、规格、颜色:25mm厚印度红石材板	m2	28.35	275.73	7816.95	
5	040309002001	石质栏杆	1. 名称:成品汉白玉栏杆 2. 高度:1.3m 3. 其他:详细做法详见图纸	m	15	950	14250	
6	040203008002	块料面层	1. 名称:芝麻灰火烧面花岗岩板 2. 基层处理:素土压实 3. 垫层:15cm厚级配碎石垫层, 15cm厚C25混凝土垫层 4. 结合层:3cm厚1:3水泥砂浆粘结层 5. 面层:3cm厚芝麻灰火烧面花岗岩板	m2	287.25	252.02	72392.75	
本页小计							100692.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	040204004002	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:花岗岩边石 50*10*20cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:2cm厚M10水泥砂浆, 5cm厚C15混凝土	m	71	105.98	7524.58	
		分部小计					108217.57	
		树木移栽					10500	
1	04B002	树木移栽	1. 名称:树木移栽 2. 规格:胸径0.3m, 高度10m 3. 挖起方式:带土球移栽 4. 养护期一看	株	15	700	10500	
		分部小计					10500	
		现有围墙内墙面重新粉刷					41436.35	
1	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:室外抹灰层 2. 抹灰层种类:20厚水泥砂浆外墙面 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m2	453.6	15.54	7048.94	
2	011201001001	墙面一般抹灰	1. 名称:外墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:9厚1:3水泥砂浆, 6厚1:2.5水泥砂浆找平; 3. 防水层: 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 做法: 12YJ1外墙6A 5. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m2	453.6	46.87	21260.23	
本页小计							46333.75	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011406001001	抹灰面油漆	1. 位置:室外外墙 面 2. 腻子种类:成品 腻子 3. 油漆品种、刷漆 遍数:滚刷底涂料 一遍, 滚刷面层涂 料二遍 4. 做法: 12YJ1 涂 304 5. 其他说明:其他 详见相关设计、要 求及规范.	m ²	453.6	28.94	13127.18	
		分部小计					41436.35	
		标识标线					1428.29	
1	040205006001	标线	1. 名称:道路边线 2. 宽度:15cm 3. 线型:实线 4. 做法:详见图纸	m	242	5.87	1420.54	
2	040205007001	标记	1. 名称:转弯箭头 2. 做法:详见图纸	个	5	1.55	7.75	
		分部小计					1428.29	
		拆除围墙					1105.17	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙 拆除 2. 拆除高度:2.7m	m ³	9.72	71.26	692.65	
2	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:建 筑垃圾 2. 运距:根据桐柏 市场综合考虑	m ³	9.72	42.44	412.52	
		分部小计					1105.17	
		拆除花坛					3274.27	
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 名称:花坛 2. 砌体材质:砖砌 体 3. 拆除高度:0.5m	m ³	28.8	71.26	2052.29	
2	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:建 筑垃圾 2. 运距:根据桐柏 市场自行考虑	m ³	28.8	42.43	1221.98	
		分部小计					3274.27	
		拆除树穴					217.61	
本页小计							18934.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 7 页 共 7 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：桐柏县武装部院内改造

第 1 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县武装部院内改造

第 2 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 3 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 4 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 5 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 6 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 7 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 8 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 9 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 10 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 11 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 12 页 共 40 页

项目编码		040203008001		项目名称		块料面层		计量单位		m2		工程量		266.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-6-BA5 + 2-6-BA6 * -5	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度 (cm):15	100m2	0.01	170.52	2123.97	420.01	145.46	1.71	21.24	4.2	1.45				
2-3-50	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度20cm	100m2	0.01	1724.77	6271.35		832.54	17.25	62.71		8.33				
2-4-33	人行道块料铺设 人工铺植草砖	100m2	0.01	2198.87	4670.88		1092.37	21.99	46.71		10.92				
人工单价				小计				40.96				130.66	4.2	20.7	
152.39元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价								196.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	碎石 综合					m3	0.2652	110	29.17						
	橄榄绿色植草砖 8cm					m2	1.02	45	45.9						
	C20透水混凝土					m3	0.204	300	61.2						
	其他材料费							-	-5.61	-					
	材料费小计							-	130.68	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 13 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 14 页 共 40 页

项目编码		011103001001		项目名称		橡胶板楼地面		计量单位		m2		工程量		210	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借11-47 换	橡塑面层 塑料板 换为【色米(乙组分)】	100m2		2573.97	17258.43		601.28								
借11-HA3 + 11-HA4 * -3	塑胶地面 厚度9mm 实际厚度(mm):6	100m2	0.01	1873.72	11969.2	102.92	437.7	18.74	119.69		1.03		4.38		
2-5-18	纵向标线 常温漆	100m2	0.0002	243.63	22.26	303.31	150.75	0.06	0.01		0.07		0.04		
人工单价		小计						18.8	119.7		1.1		4.42		
151.3元/工日		未计价材料费						0.25							
清单项目综合单价								144.27							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预聚体(甲组分)					kg	1.252	16.2	20.28						
	红胶粒					kg	1.46	6.4	9.34						
	黑胶粒					kg	2.098	6.4	13.43						
	PU底漆					kg		9							
	常温涂料					kg	0.0107	23.15	0.25						
	其他材料费							-	76.64	-					
	材料费小计							-	119.95	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县武装部院内改造

第 15 页 共 40 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县武装部院内改造

第 16 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 17 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 18 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 19 页 共 40 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 20 页 共 40 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段:桐柏县武装部院内改造

第 21 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 22 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 23 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 24 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县武装部院内改造

第 25 页 共 40 页

项目编码		040203008002		项目名称		块料面层		计量单位		m2		工程量		287.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-1-350	机械原土夯实 平地	100m2	0.01	109.83		13.29	28.24	1.1			0.13	0.29			
2-6-HAS + 2-6-HMS * 2-6-HGS	级配碎石摊铺 厚度20cm 实际厚度 (cm):15	100m2	0.01	170.52	2123.97	420.01	145.46	1.71	21.24	4.2	1.45				
3-3-2	现浇混凝土 垫层 混凝土	10m3	0.015	571.91	2734.64		227.93	8.58	41.02		3.42				
2-4-27	人行道块料铺设 花岗岩人行道板	100m2	0.01	1530.25	14565.62	25.64	768.14	15.3	145.66	0.26	7.68				
人工单价		小 计						26.69	207.92	4.59	12.84				
150.9元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								252.02							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	碎石 综合					m3	0.2652	110	29.17						
	预拌混凝土 C20					m3	0.1515	270	40.91						
	芝麻灰火烧面花岗岩板 3cm					m2	1.02	130	132.6						
	其他材料费							-	5.25	-					
	材料费小计							-	207.95	-					

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县武装部院内改造

第 26 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 27 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 28 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 29 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 30 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：园区改造土建部分				标段：桐柏县武装部院内改造				第 31 页 共 40 页			
项目编码		040205006001		项目名称		标线		计量单位	m	工程量	242
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
2-5-20	纵向标线 热熔涂料 普通型	100m2	0.0015	409.44	182.7	814.05	236.35	0.61	0.27	1.22	0.36
人工单价		小计				0.61		0.27		1.22	0.36
163.85元/工日		未计价材料费				3.41					
清单项目综合单价							5.87				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	热熔标线涂料					kg	0.675	4.47	3.02		
	底漆					kg	0.0358	11.05	0.4		
	其他材料费							-	0.27	-	
	材料费小计							-	3.69	-	
										</	

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 33 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 34 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 35 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 36 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 37 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 38 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 39 页 共 40 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造土建部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 40 页 共 40 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

主要材料价格表

工程名称: 园区改造土建部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	266003.81	
1.1	室外强电	149409.1	
1.2	室外弱电	38572.14	
1.3	室外给水	9615.87	
1.4	室外雨污水	68406.7	
2	措施项目	6924.48	
2.1	其中：安全文明施工费	6222.36	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	702.12	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	6899.6	—
4.1	定额规费	6899.6	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	279827.89	
6	增值税	25184.51	—
7	含税工程造价合计	305012.4	
投标报价合计=1+2+3+4+6		305,012.40	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		室外强电					149409.1	
1	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC70 4. 配置形式:埋地	m	230	71.21	16378.3	
2	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:埋地	m	69	37.93	2617.17	
3	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC100 4. 配置形式:埋地	m	120	81.54	9784.8	
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV22-4*70+1*35	m	132	327.41	43218.12	
5	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV22-4*35+1*16	m	242	165.01	39932.42	
6	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJV22-5*16	m	75	87.62	6571.5	
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:70mm ² 以下	个	6	217.63	1305.78	
8	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:16mm ² 以下	个	4	104.89	419.56	
9	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:35mm ² 以下	个	8	155.76	1246.08	
10	040205001001	人(手)孔井	1. 名称:小型直通型电缆人孔井 2. 做法:参见图集08D800-7电缆人孔井参考尺寸1000*1000*1200	座	4	4175.6	16702.4	
本页小计							138176.13	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他说明:其他 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	125.7	6.71	843.45	
12	040103001001	回填方	1. 名称:槽坑回填 2. 填方来源、运距:原土夯填 3. 其他说明:其他 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	83.8	11.14	933.53	
13	040103001002	回填方	1. 名称:中粗砂回填 2. 填方来源、运距:外购	m3	41.9	198.46	8315.47	
14	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运(县城内) 2. 运距:综合考虑(渣土公司外运)	m3	41.9	27.22	1140.52	
		分部小计					149409.1	
		室外弱电					38572.14	
1	040205001002	人(手)孔井	1. 名称:小型直通型电缆人孔井 2. 做法:参见图集08D800-7电缆人孔井参考尺寸1000*1000*1200	座	5	4175.6	20878	
2	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32	m	500	23.61	11805	
3	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超六类屏蔽双绞线 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	512	6.97	3568.64	
4	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他说明:其他 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	130	6.71	872.3	
本页小计							48356.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	040103001003	回填方	1. 名称:槽坑回填 2. 填方来源、运距:原土夯填 3. 其他说明:其他详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	130	11.14	1448.2	
		分部小计					38572.14	
		室外给水					9615.87	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE De25 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他说明:包含砂垫层,其他详见相关设计图纸、要求及规范	m	12	59.37	712.44	
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:PE De50 4. 连接形式:热熔连接 5. 其他说明:包含砂垫层,其他详见相关设计图纸、要求及规范	m	42	68.21	2864.82	
3	010401011001	砖检查井	1. 名称:阀门井 2. 做法:阀门井安装参见05S502-16。	座	2	2301.68	4603.36	
4	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他说明:其他详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	14.58	6.71	97.83	
5	040103001004	回填方	1. 名称:槽坑回填 2. 填方来源、运距:原土夯填 3. 其他说明:其他详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	9.72	11.14	108.28	
本页小计							9834.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031001006005	塑料管	1. 名称:HDPE双壁波纹管, SN8.5 2. 材质、规格:DN300 3. 连接形式:承插连接,天然橡胶密封圈柔性连接 4. 闭水试验 5. 其他:未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范,并满足使用功能要求	m	80	133.06	10644.8	
4	010401011002	雨水检查井	1. 名称:污水检查井 2. 规格:Φ1000	座	1	2206.27	2206.27	
5	040504009001	雨水口	1. 名称:雨水口 2. 盖板:500*300*30厚球墨铸铁盖板	座	13	637.85	8292.05	
6	040504001001	砌筑井	1. 名称:雨水检查井 2. 规格:Φ1000	座	1	2705.28	2705.28	
7	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他说明:其他详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	72	6.71	483.12	
8	040103001006	回填方	1. 名称:槽坑回填 2. 填方来源、运距:原土夯填 3. 其他说明:其他详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	54	11.14	601.56	
9	040103001007	回填方	1. 名称:中粗砂回填 2. 填方来源、运距:外购	m ³	18	198.47	3572.46	
10	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运(县城内) 2. 运距:综合考虑(渣土公司外运)	m ³	54	27.23	1470.42	
		室外污水					10507.54	
本页小计							29975.96	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006006	塑料管	1. 名称:HDPE双壁波纹管, SN8.5 2. 材质、规格:DN300 3. 连接形式:承插连接,天然橡胶密封圈柔性连接 4. 闭水试验 5. 其他:未尽事宜详见施工图设计、现行标准及规范,并满足使用功能要求	m	8	133.07	1064.56	
2	040504002001	污水检查井	1. 名称:污水检查井 2. 规格:Φ1000	座	1	2206.27	2206.27	
3	040504001002	砌筑井	1. 名称:污水检查井 2. 规格:Φ700	座	1	1525.65	1525.65	
4	040504008001	整体化粪池	1. 名称:化粪池 2. 型号、规格:新建4吨成品玻璃钢化粪池	座	2	2732.99	5465.98	
5	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他说明:其他详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	2.88	6.71	19.32	
6	040103001008	回填方	1. 名称:槽坑回填 2. 填方来源、运距:原土夯填 3. 其他说明:其他详见相关设计图纸、要求及规范	m ³	2.16	11.14	24.06	
7	040103001009	回填方	1. 名称:中粗砂回填 2. 填方来源、运距:外购	m ³	0.72	198.45	142.88	
8	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运(县城内) 2. 运距:综合考虑(渣土公司外运)	m ³	2.16	27.23	58.82	
		分部小计					68406.7	
		措施项目					702.12	
1	031301017001	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	702.12	702.12	
本页小计							11209.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园区改造安装部分	标段：桐柏县武装部院内改造	第 7 页 共 7 页
合 计	266705.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 1 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 2 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 3 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 4 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 7 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 8 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 9 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 10 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 11 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 12 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段:桐柏县武装部院内改造

第 13 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 14 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 15 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 16 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 17 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 18 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段: 桐柏县武装部院内改造

第 19 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 20 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 21 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 22 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 23 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 24 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 25 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 26 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 27 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 28 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 29 页 共 45 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 30 页 共 45 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 31 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 32 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 33 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 34 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 35 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 36 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县武装部院内改造

第 39 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县武装部院内改造

第 40 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 41 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 42 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段:桐柏县武装部院内改造

第 43 页 共 45 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 园区改造安装部分

标段：桐柏县武装部院内改造

第 44 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：桐柏县武装部院内改造

第 45 页 共 45 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

主要材料价格表

工程名称: 园区改造安装部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	934138	
1.1	土石方工程	13870.97	
1.2	砌体工程	51631.47	
1.3	混凝土工程	124808.73	
1.4	钢筋工程	197659.89	
1.5	屋面工程	38588.11	
1.6	门窗工程	208136.38	
1.7	保温工程	52063.12	
1.8	楼地面工程	69421.12	
1.9	墙柱面工程	90461.29	
1.10	天棚工程	6026.48	
1.11	油漆、涂料工程	41430.83	
1.12	室外工程	3245.91	
1.13	栏杆及扶手	28510.38	
1.14	其他工程	8283.32	
2	措施项目	232223.43	
2.1	其中：安全文明施工费	28883.82	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	203339.61	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	35813.42	—
4.1	定额规费	35813.42	—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 1 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		土石方工程					13870.97	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一二类土 2. 弃土运距: 综合考虑 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m2	214.12	1.6	342.59	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度: 3m以内 3. 位置: 独立基础 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范 5. 挖掘机挖土方, 不装车 6. 放坡和工作面产生的土方量已包含在工程量清单内	m3	560.32	11.08	6208.35	
3	010103001001	回填方	1. 部位:基础回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	504.54	11.14	5620.58	
4	010103001002	回填方	1. 部位:房心回填 2. 压实系数不低于设计要求 3. 填方材料品种:素土 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	31.79	11.14	354.14	
5	01B001	基底钎探	1. 基底钎探 2. 基坑、沟槽 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m2	179	4.85	868.15	
6	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距: 根据桐柏市场综合考虑 3. 装载机装车, 自卸汽车运土方	m3	23.99	19.89	477.16	
本页小计							13870.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段: 武装部新建综合楼

第 2 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		分部小计					13870.97	
		砌体工程					51631.47	
1	010402001001	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:A3.5 B06蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 高度:3.6米以内 5. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范. 6. 位置: 女儿墙	m3	10.5	422.78	4439.19	
2	010402001002	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5 4. 高度:3.6米以内 5. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	25.82	422.09	10898.36	
3	010402001003	砌块墙	1. 砖品种、规格、强度等级:A3.5蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:混合砂浆M5 4. 高度:3.6米以上 5. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	79.07	459.01	36293.92	
		分部小计					51631.47	
		混凝土工程					124808.73	
1	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	17.99	341.81	6149.16	
本页小计							57780.63	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 3 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	22.9	335.21	7676.31	
3	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	76.86	343.77	26422.16	
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	46.37	423.86	19654.39	
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	7.55	511.33	3860.54	
6	010502002002	墙垛	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	1.34	511.32	685.17	
7	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	52.13	351.01	18298.15	
本页小计							76596.72	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 4 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010507005001	压顶	1. 名称：窗台压顶 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 其他说明：其他详见相关设计、要求及规范。	m3	1.46	570.84	833.43	
9	010507005002	压顶	1. 名称：女儿墙压顶 2. 混凝土种类：商品混凝土 3. 混凝土强度等级：C30 4. 其他说明：其他详见相关设计、要求及规范。	m3	2.02	570.84	1153.1	
10	010503005001	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他说明：其他详见相关设计、要求及规范。	m3	0.37	485.81	179.75	
11	010507007001	窗户压顶	部位：2-3层平台板压顶 1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他说明：其他详见相关设计、要求及规范。	m3	1.09	456.28	497.35	
12	010505003001	平板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他说明：其他详见相关设计、要求及规范。	m3	29.08	364.72	10606.06	
13	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 其他说明：其他详见相关设计、要求及规范。	m3	58.1	353.43	20534.28	
本页小计							33803.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 5 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	010505008001	空调板	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m3	0.86	486.79	418.64	
15	010507007002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m3	3.24	456.28	1478.35	
16	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m2	51.19	124.28	6361.89	
		分部小计					124808.73	
		钢筋工程					197659.89	
1	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌体加固钢筋 2. 钢筋种类:直筋带肋钢筋HRB300 3. 钢筋规格: 直径6mm 4. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.775	7215.23	5591.8	
2	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋光圆钢筋HPB300 2. 钢筋规格: 直径10mm以内 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.43	6508.26	2798.55	
3	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:箍筋带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径10mm以内 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	6.889	6369.77	43881.35	
本页小计							60530.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 6 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋 光圆钢筋HPB300 2. 钢筋规格: 直径10mm以内 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	0.021	4803.34	100.87	
5	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径10mm以内 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	7.651	5394.43	41272.78	
6	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径18mm以内 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	17.252	4754.01	82016.18	
7	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:直筋 带肋钢筋HRB400 2. 钢筋规格: 直径25mm以内 3. 钢筋制作、绑扎、安装	t	3.365	3965.61	13344.28	
8	010516003001	机械连接	1. 连接方式:电渣压力焊 2. 规格: Φ 18以下	个	544	5.82	3166.08	
9	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: Φ 16以内	个	136	18.34	2494.24	
10	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: Φ 20以内	个	144	19.11	2751.84	
11	010516003004	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格: Φ 25以内	个	12	20.16	241.92	
		分部小计					197659.89	
		屋面工程					38588.11	
本页小计							145388.19	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 7 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010902001001	不上人屋面	1. 20厚: 2. 5水泥砂浆保护层 2. 0. 4厚聚乙烯膜一层 3. 保温层: 泡沫砼 4. 找平层: 30厚C20混凝土找平层 5. 防水层: 2层3厚SBS改性沥青防水卷材I型加基层处理剂 6. 20厚1: 2. 5水泥砂浆找平层 7. 1: 8水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡, 3%坡度, 最薄处30厚 8. 现浇钢筋混凝土屋面板 9. 做法: 12YJ1 屋105 10. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范.	m ²	200.8	179.45	36033.56	
2	010902004001	屋面排水管	1. upvc塑料管 Φ100 2. 做法: 12YJ5-1 6/E2, D/E3, 2/E6 3. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范.	m	72	31.7	2282.4	
3	010902006001	屋面落水斗	1. 塑料管落水斗 2. 做法: 12YJ5-1 6/E2, D/E3, 2/E6 3. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范.	个	5	25.88	129.4	
4	010902006002	屋面落水口	1. 塑料管落水口 2. 做法: 12YJ5-1 6/E2, D/E3, 2/E6 3. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范.	个	5	28.55	142.75	
		分部小计					38588.11	
		门窗工程					208136.38	
本页小计							38588.11	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 8 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010807001001	铝合金中空断热单框中空玻璃窗	1. 80系列断桥铝窗框 (Low-E中空superSE-III 6mm+9A+6mm中空玻璃推拉窗) 2. 样式详见设计图纸 3. 含配套构件	m2	246.84	730.35	180279.59	
2	010802004001	防盗门	1. 名称:成品防盗门 2. 门代号及洞口尺寸:综合 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m2	46.98	592.95	27856.79	
		分部小计					208136.38	
		保温工程					52063.12	
1	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:外墙 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:50厚无机保温砂浆	m2	527	92.75	48879.25	
2	011001003002	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:防火岩棉隔离带	m2	11.16	49.62	553.76	
3	011001003003	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:女儿墙内墙面 2. 保温隔热材料品种、规格及厚度:20厚无机保温砂浆	m2	66.05	39.82	2630.11	
		分部小计					52063.12	
		楼地面工程					69421.12	
本页小计							260199.5	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 9 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011101003001	地面1	部位：除楼梯间其它部位 1. 10厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 60厚C15混凝土垫层 5. 150厚3:7灰土夯实 6. 素土夯实 7. 做法：12YJ1 地201 8. 其他说明：其他详见相关设计、要求及规范。	m2	129.02	128.65	16598.42	
2	011101003002	地面2	部位：一层入口平台及楼梯间 1. 10厚防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料，四周高出楼地面面层300 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆找平 5. 素水泥浆结合层一遍 6. 60厚C15砼垫层 7. 150厚3:7灰土垫层 8. 做法：12YJ1地201F 9. 其他说明：其它详见相关设计、要求及规范	m2	61.6	133.87	8246.39	
本页小计							24844.81	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 10 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	011101003003	楼地面1	1. 10厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 钢筋混凝土楼板 5. 做法: 12YJ1 楼201 6. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范.	m ²	348.94	82.7	28857.34	
4	011101003004	楼梯地面	部位: 楼梯 1. 10厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 1.5厚聚氨酯防水涂料 4. 最薄处20厚1:3水泥砂浆 5. 素水泥浆结合层一遍 6. 钢筋混凝土楼板 7. 做法: 12YJ1 楼201F, 踏步防滑条参12YJ8第68页10 8. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范.	m ²	51.19	224.36	11484.99	
5	011105003001	踢1: 面砖踢脚	1. 5-7厚面砖, 水泥砂浆擦缝或填缝剂填缝 2. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘接层 3. 素水泥浆一道 4. 6厚1:2水泥砂浆+9厚1:3水泥砂浆 5. 做法: 12YJ1 踢3A 6. 其他说明: 其他详见相关设计、要求及规范.	m ²	44.88	94.34	4233.98	
		分部小计					69421.12	
		墙柱面工程					90461.29	
本页小计							44576.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 11 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011201001002	涂料墙面	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆找平层 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻纤网格布 5. 配套专用胶粘剂粘接 6. 刷涂面层涂料二遍 7. 刷涂面层涂料二遍 8. 12YJ1 外墙7C 9. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m ²	533.65	89.24	47622.93	
2	011407001001	内墙面	1. 9厚1:1:6水泥石灰砂浆 2. 6厚1:0.5:3水泥石灰砂浆 3. 12YJ1 内墙3A 4. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m ²	923.56	25.81	23837.08	
3	011204003001	块料墙面	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 7厚1:1:6水泥石灰砂浆 3. 6厚1:0.5:2.5水泥石灰砂浆找平层 4. 素水泥浆一道 5. 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶 6. 4~5厚釉面砖,白水泥浆擦缝 7. 12YJ1 裙3C 8. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m ²	177.35	107.14	19001.28	
		分部小计					90461.29	
		天棚工程					6026.48	
本页小计							90461.29	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 12 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
1	011301001001	天棚抹灰	1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1:1:4水泥石灰砂浆打底 3. 3厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹平 4. 做法: 12YJ1 顶 5. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m ²	682.5	8.83	6026.48	
		分部小计					6026.48	
		油漆、涂料工程					41430.83	
1	011406001002	抹灰面油漆	1. 名称:内墙面乳胶漆 2. 腻子种类:满挂腻子两遍,分遍磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数:底层涂料一遍,面层涂料两遍 4. 做法:12YJ1 涂3 04	m ²	923.56	23.13	21361.94	
2	011406001003	抹灰面油漆	1. 名称:天棚乳胶漆 2. 腻子种类:满挂腻子两遍,分遍磨平 3. 油漆品种、刷漆遍数:底层涂料一遍,面层涂料两遍 4. 做法:12YJ1 涂3 04	m ²	741.37	27.07	20068.89	
		分部小计					41430.83	
		室外工程					3245.91	
1	011702029001	散水	1. 40厚C20细石混凝土,上撒1:1水泥砂子压实赶光 2. 150厚3:7灰土 3. 素土夯实,向外坡4% 4. 沥青胶泥嵌缝 5. 12YJ9-1 5/P95 6. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m ²	21.2	81.81	1734.37	
本页小计							49191.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 13 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010507004001	台阶	1. 8~12厚防滑地砖，1:1水泥砂浆勾缝 2. 20厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层一道 4. 60厚C15混凝土台阶 5. 300厚3:7灰土 6. 素土夯实 7. 12YJ9-1 5/P155 8. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范.	m ²	6.37	237.29	1511.54	
		分部小计					3245.91	
		栏杆及扶手					28510.38	
1	011503001001	金属栏杆	1. 楼梯栏杆 2. 做法: 12YJ8 -1 5-2 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m	28.38	281.16	7979.32	
2	011503001002	金属栏杆	1. 楼梯间护窗栏杆 1000mm高 2. 做法: 12YJ8 4/64 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m	12.4	163.69	2029.76	
3	011503001003	金属栏杆	1. 空调机金属穿空护栏 600mm高 2. 做法: 12YJ6 3 /79 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m	25.2	235.78	5941.66	
4	011503001004	金属栏杆	1. 走道护窗栏杆 300mm高 2. 做法: 12YJ6 3a /68 3. 其他说明:其他详见相关设计、要求及规范	m	55.8	175.32	9782.86	
本页小计							27245.14	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段: 武装部新建综合楼

第 14 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	010516002001	预埋铁件	1. 名称:预埋铁件 2. 规格: 1.5厚钢板 3. 其它: 详见合计图纸及规范设定	t	0.35	7933.66	2776.78	
		分部小计					28510.38	
		其他工程					8283.32	
1	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格: 钢丝网 2. 部位: 其他需要加强部位 3. 加固方式: 钉挂	m ²	197.97	11.52	2280.61	
2	010904004001	楼(地)面变形缝	1. 做法: 参14J936 1/AD8 2. 其它: 详见设计图纸及规范设定	m	5.4	132.31	714.47	
3	010903004001	墙面变形缝	1. 位置: 内墙 2. 做法: 参14J936 3/AN1	m	30.2	74.12	2238.42	
4	010903004002	墙面变形缝	1. 位置: 外墙 2. 做法: 参14J936 3/BQ1	m	30.2	74.12	2238.42	
5	010902008001	屋面变形缝	1. 做法: 参14J936 1/AD8 2. 其它: 详见设计图纸及规范规定	m	10	51.14	511.4	
6	01B003	屋面上人孔	1. 做法参照12YJ5-1A15页1 2. 其它: 详见设计图纸及规范设定	个	1	300	300	
		分部小计					8283.32	
		措施项目					203339.61	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式 挖掘机 进出场	台·次	1	4957.77	4957.77	
2	011703001001	垂直运输	1. 卷扬机垂直运输 2. 框架结构	m ²	634.42	25.47	16158.68	
3	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式: 框架结构 2. 檐口高度: 6米	m ²	634.42	60.74	38534.67	
4	01B002	泵送费	1. 混凝土泵送费 2. 汽车泵	m ³	370.34	8.93	3307.14	
本页小计							74018.36	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 15 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	011702001003	垫层模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	10.94	47.28	517.24	
6	011702001004	独立基础模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	15.58	57.65	898.19	
7	011702001005	满堂基础	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	41.88	45.96	1924.8	
8	011702002001	矩形柱	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 安装高度3.6m以内	m2	165.76	63.29	10490.95	
9	011702002002	矩形柱	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 安装高度4.2m	m2	117.6	68.75	8085	
10	011702002003	矩形柱	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 安装高度6.6m	m2	116.16	79.66	9253.31	
11	011702003001	构造柱	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	62	48.54	3009.48	
12	011702003002	墙垛	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	26.47	48.54	1284.85	
本页小计							35463.82	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 16 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
13	011702006001	矩形梁	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 安装高度3.6m以内	m2	474.82	54.53	25891.93	
14	011702006002	矩形梁	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 安装高度4.2m	m2	181.7	60.22	10941.97	
15	011702006003	矩形梁	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 安装高度6.6m	m2	184.5	71.6	13210.2	
16	011702014001	有梁板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 安装高度3.6m以内	m2	91.6	61.05	5592.18	
17	011702014002	有梁板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 安装高度4.2m	m2	91.43	66.77	6104.78	
18	011702014003	有梁板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 安装高度6.6m	m2	91.59	78.22	7164.17	
19	011702016001	平板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 安装高度3.6m以内	m2	80.83	58.57	4734.21	
本页小计							73639.44	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 17 页 共 18 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
20	011702016002	平板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 安装高度4.2m	m2	65.87	64.29	4234.78	
21	011702016003	平板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 安装高度6.6m	m2	83.93	75.75	6357.7	
22	011702023001	空调板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等 3. 安装高度3.6m以内	m2	8.63	81.33	701.88	
23	041102018001	窗台压顶模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	11.16	57.34	639.91	
24	041102018002	女儿墙压顶模板	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	23.26	57.34	1333.73	
25	011702009001	过梁	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	5.84	80.39	469.48	
26	011702025001	窗台下翻沿	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	16.29	62.44	1017.15	
27	011702024001	楼梯	1. 模板及支撑制作、安装、拆除 2. 清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂等	m2	97.19	155.43	15106.24	
本页小计							29860.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

第 18 页 共 18 页

[illegible]

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

第 1 页 共 100 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 2 页 共 100 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 3 页 共 100 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 4 页 共 100 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 5 页 共 100 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 6 页 共 100 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 7 页 共 100 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段: 武装部新建综合楼

第 8 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武装部新建综合楼

第 9 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 10 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武装部新建综合楼

第 11 页 共 100 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 12 页 共 100 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段: 武装部新建综合楼

第 13 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段: 武装部新建综合楼

第 14 页 共 100 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武装部新建综合楼

第 15 页 共 100 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 16 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段: 武装部新建综合楼

第 17 页 共 100 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段, 武警部新建综合楼

第 18 页 共 100 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 19 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-0

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段: 武装部新建综合楼

第 20 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-0

综合单价分析表

标段：武装部新建综合楼

第 21 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 22 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 23 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-0

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 24 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-0

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 25 页 共 100 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段: 武装部新建综合楼

第 26 页 共 100 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 27 页 共 100 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 28 页 共 100 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

标段：武装部新建综合楼

第 29 页 共 100 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 30 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 31 页 共 100 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 32 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武装部新建综合楼

第 33 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 34 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段: 武装部新建综合楼

第 35 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段: 武装部新建综合楼

第 36 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 37 页 共 100 页

项目编码				01090201001		项目名称		不上人屋面		计量单位		m2		工程量		200.8							
清单综合单价组成明细																							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价															
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润												
11-4	细石混凝土地面找平层 30mm	100m2	0.01	1524.17	819.55		356.1	15.24	8.2								3.56						
9-130 换	种植屋面排水 土工布过滤层 换为【聚乙烯薄膜 0.4	100m2	0.01	151.42	36.62		42.67	1.51	0.37								0.43						
9-34 + 9-36	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 实际层数(层):2	100m2	0.0108	562.22	7307.06		159.14	6.08	78.97								1.72						
9-34 R*1.43	卷材防水 改性沥青卷材 热熔法一层 平面 卷材防水附加层 人工*1.43	100m2	0.0016	432.8	3796.1		85.69	0.7	6.12								0.14						
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1080.05	695.42	77.85	264.25	10.8	6.95	0.78							2.64						
10-13 + 10-14 * 3	屋面 水泥珍珠岩 厚度100mm 实际厚度(mm):130	100m2	0.01	1160.81	2062.76		300.88	11.61	20.63								3.01						
人工单价				小计				45.94				121.24				0.78				11.5			
137.99元/工日				未计价材料费																			
清单项目综合单价												179.45											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)											
	SBS改性沥青防水卷材 3mm						m2	2.4993	28.68	71.68													
	SBS改性沥青防水卷材 3						m2	0.1865	28.68	5.35													
	其他材料费							-		44.2	-												

表-09

综合单价分析表

第 38 页 共 100 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 39 页 共 100 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段, 武装部新建综合楼

第 40 页 共 100 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武装部新建综合楼

第 45 页 共 100 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 46 页 共 100 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 47 页 共 100 页			
项目编码		011101003001		项目名称		地面1		计量单位	m2	工程量	129.02
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31		17.64	11.5	0.54		0.18	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.015	653.34	969	10.86	215.62	9.8	14.54	0.16	3.23
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	458.14	2654.31		204.63	2.75	15.93		1.23
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	97.79		48.42	1.63	0.98		0.48
11-32 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】 【换为现拌砂浆】 换为【水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	3164.75	3730.5	63.34	750.36	31.65	37.31	0.63	7.5
人工单价		小计						46.37	68.76	0.97	12.55
141.4元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								128.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	灰土 3:7					m3	0.153	95	14.54		
	地砖10厚 800mm*800mm					m2	1.04	30	31.2		
	其他材料费							-	23.03	-	
	材料费小计							-	68.76	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 48 页 共 100 页			
项目编码		011101003002		项目名称		地面2		计量单位	m2	工程量	61.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	97.79		48.42	1.63	0.98		0.48
11-1 H80010751 80010747	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】	100m2	0.01	1080.05	668.45	77.85	264.25	10.8	6.68	0.78	2.64
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.011	281.84	2609.13		79.75	3.11	28.8		0.88
11-32 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】 【换为现拌砂浆】 换为【水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	3164.75	3730.5	63.34	750.36	31.65	37.31	0.63	7.5
人工单价		小计						47.19	73.77	1.41	11.5
149.01元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								133.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15					m3	0.0204	326.957	6.67		
	地砖10厚 800mm*800mm					m2	1.04	30	31.2		
	其他材料费							-	35.91	-	
	材料费小计							-	73.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 49 页 共 100 页			
项目编码		011101003003		项目名称		楼地面1		计量单位	m ²	工程量	348.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m ²	0.01	163.37	97.79		48.42	1.63	0.98		0.48
11-32 H80010751 80010747	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m ² 以内 换为【预拌地面砂浆(干拌) DS M15】 【换为现拌砂浆】 换为【水泥砂浆 1:3】	100m ²	0.01	3164.75	3983.07	63.34	750.36	31.65	39.83	0.63	7.5
小计								33.28	40.81	0.63	7.98
人工单价		未计价材料费									
151.15元/工日								82.7			
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	地砖10厚 800mm*800mm				m ²	1.04	30	31.2			
	其他材料费						-	9.63	-		
	材料费小计						-	40.82	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 50 页 共 100 页			
项目编码		011101003004		项目名称		楼梯地面		计量单位	m2	工程量	51.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	97.79		48.42	1.63	0.98		0.48
11-67 H80010751 80010747	楼梯面层 水泥砂浆 20mm 换为【预拌地面砂浆（干拌）DS M15】 【换为现拌砂浆】	100m2	0.01	2146.09	999.16	86.45	516.49	21.46	9.99	0.86	5.17
9-71 + 9-73 * -1	涂料防水 聚氨酯防水涂膜 2mm厚 平面 实际厚度(mm):1.5	100m2	0.01	281.84	2609.13		79.75	2.82	26.09		0.8
11-71 H80010751 80010747	楼梯面层 陶瓷地面砖 换为【预拌地面砂浆（干拌）DS M15】 【换为现拌砂浆】 换为【水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	8214.44	5173.12	86.45	1933.84	82.14	51.73	0.86	19.34
人工单价				小计				108.05	88.79	1.72	25.79
150.3元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								224.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌地面砂浆（干拌）DS M15					m3	0.0279	326.957	9.12		
	其他材料费							-	79.72	-	
	材料费小计							-	88.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 51 页 共 100 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 52 页 共 100 页

项目编码		011201001002		项目名称		材料名称		计量单位		m2		工程量		533.65									
清单综合单价组成明细																							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价															
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润												
12-22	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 墙面界面剂	100m2	0.01	163.46	45.4	4.35	49.32	1.63	0.45	0.04	0.49												
12-2 + 12-4 # -5	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (1+6)mm 实际厚度 (mm):15 换为【抹灰砂浆 混合砂浆 :0.5:4】 换为【干混抹灰砂浆 D9 M20】	100m2	0.01	2536.33	456.46	66.62	764.47	25.36	4.56	0.67	7.65												
9-97 + 9-98 # -1	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚 实际厚度 (mm):5	100m2	0.01	382.08	283.35	11.17	110.17	3.82	2.83	0.11	1.1												
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.01	438.67	638.1		130.02	4.39	6.38		1.3												
14-198	乳胶漆 室外 墙面 二遍	100m2	0.0106	1466.97	819.33		393.36	15.58	8.7		4.18												
人工单价				小计				50.78				22.92				0.82				14.72			
148.77元/工日				未计价材料费																			
清单项目综合单价								89.24															
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)												
	成品腻子粉					kg	2.1677	0.75	1.63														
	苯丙清漆					kg	0.1234	14.39	1.78														
	预拌地面砂浆 (干拌) DS M15					m3	0.0051	326.957	1.67														
	苯丙乳胶漆外墙用					kg	0.2982	17.2	5.13														

表-09

综合单价分析表

第 55 页 共 100 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 56 页 共 100 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段: 武装部新建综合楼

第 57 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 58 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 59 页 共 100 页				
项目编码		011702029001		项目名称		散水		计量单位	m ²	工程量	21.2	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-49 H80210557 8021055	现浇混凝土 散水 换为【预拌混凝土 C15】 换为【预拌细石混凝土C20】	10m ² 水平投影面积	0.1	162.57	210.52	2.17	72.45	16.26	21.05	0.22	7.24	
4-72	垫层 灰土	10m ³	0.015	653.34	969	10.86	215.62	9.8	14.54	0.16	3.23	
1-129	原土夯实二遍 机械	100m ²	0.01	54.31		17.64	11.5	0.54		0.18	0.11	
9-137	嵌填缝 建筑油膏 平面	100m	0.01	460.54	251.26	4.53	130.11	4.61	2.51	0.05	1.3	
人工单价				小计				31.21		38.1	0.61	11.88
122.77元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								81.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	灰土 3:7					m ³	0.153	95	14.54			
	其他材料费							-	23.56	-		
	材料费小计							-	38.1	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 60 页 共 100 页			
项目编码		010507004001		项目名称		台阶		计量单位	m2	工程量	6.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-129	原土夯实二遍 机械	100m2	0.01	54.31		17.64	11.5	0.54		0.18	0.11
4-72	垫层 灰土	10m3	0.03	653.34	969	10.86	215.62	19.6	29.07	0.33	6.47
5-50	现浇混凝土 台阶	10m2水平投影面积	0.1	177.87	345.17		79.64	17.79	34.52		7.97
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	163.37	97.79		48.42	1.63	0.98		0.48
11-83 换	台阶装饰 陶质地面砖 【换为现拌砂浆】	100m2	0.01	5143.13	5329.21	93.7	1195.84	51.43	53.29	0.94	11.96
人工单价				小计				90.99	117.86	1.45	26.99
136.98元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								237.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.1236	270	33.37		
	灰土 3:7					m3	0.306	95	29.07		
	其他材料费							-	55.43	-	
	材料费小计							-	117.86	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段: 武装部新建综合楼

第 61 页 共 100 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段: 武装部新建综合楼

第 62 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武装部新建综合楼

第 63 页 共 100 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 64 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武装部新建综合楼

第 65 页 共 100 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 66 页 共 100 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 67 页 共 100 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 68 页 共 100 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 71 页 共 100 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 72 页 共 100 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段: 武装部新建综合楼

第 73 页 共 100 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 74 页 共 100 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段：武装部新建综合楼

第 75 页 共 100 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-土建工程

标段: 武装部新建综合楼

第 76 页 共 100 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 77 页 共 100 页			
项目编码		011702001004		项目名称		独立基础模板		计量单位	m ²	工程量	15.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-189	现浇混凝土模板 独立基础复合模板 木支撑	100m ²	0.01	2234.62	2528.77	1.52	998.79	22.35	25.29	0.02	9.99
人工单价		小计						22.35	25.29	0.02	9.99
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.65			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m ³	0.0025	2253.46	5.63		
	复合模板					m ²	0.2468	25.195	6.22		
	木支撑					m ³	0.0065	1800	11.7		
	其他材料费							-	1.73	-	
	材料费小计							-	25.27	-	
</											

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 78 页 共 100 页			
项目编码		011702001005		项目名称		满堂基础		计量单位	m2	工程量	41.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-195 换	现浇混凝土模板 满堂基础 无梁式 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2039.8	1684.78	1.76	868.28	20.4	16.85	0.02	8.69
人工单价		小计						20.4	16.85	0.02	8.69
124.91元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								45.96			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0021	2253.46	4.73		
	复合模板					m2	0.2468	25.195	6.22		
	木支撑					m3	0.0021	1800	3.78		
	其他材料费							-	2.26	-	
	材料费小计							-	16.98	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 79 页 共 100 页			
项目编码		011702002001		项目名称		矩形柱		计量单位	m2	工程量	165.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2653.09	2488.92	1.32	1185.73	26.53	24.89	0.01	11.86
人工单价		小计						26.53	24.89	0.01	11.86
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								63.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0037	2253.46	8.34		
	钢支撑及配件					kg	0.4548	4.6	2.09		
	复合模板					m2	0.2468	25.195	6.22		
	木支撑					m3	0.0018	1800	3.24		
	其他材料费							-	4.92	-	
	材料费小计							-	24.82	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 80 页 共 100 页			
项目编码		011702002002		项目名称		矩形柱		计量单位	m2	工程量	117.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220 + 5-226	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 实际高度(m):4.2	100m2	0.01	2993.78	2542.07	1.32	1337.81	29.94	25.42	0.01	13.38
人工单价		小计						29.94	25.42	0.01	13.38
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							68.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0037	2253.46	8.34		
	钢支撑及配件					kg	0.4882	4.6	2.25		
	复合模板					m2	0.2468	25.195	6.22		
	木支撑					m3	0.002	1800	3.6		
	其他材料费							-	4.92	-	
	材料费小计							-	25.34	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 81 页 共 100 页			
项目编码		011702002003		项目名称		矩形柱		计量单位	m ²	工程量	116.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220 + 5-226 * 3	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑 实际高度(m):6.6	100m ²	0.01	3675.18	2648.37	1.32	1641.99	36.75	26.48	0.01	16.42
人工单价		小计						36.75	26.48	0.01	16.42
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								79.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m ³	0.0037	2253.46	8.34		
	钢支撑及配件					kg	0.555	4.6	2.55		
	复合模板					m ²	0.2468	25.195	6.22		
	木支撑					m ³	0.0025	1800	4.5		
	其他材料费							-	4.92	-	
	材料费小计							-	26.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 82 页 共 100 页			
项目编码		011702003001		项目名称		构造柱		计量单位	m2	工程量	62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1910.5	2088.01	1.32	853.9	19.11	20.88	0.01	8.54
人工单价		小 计						19.11	20.88	0.01	8.54
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0039	2253.46	8.79		
	钢支撑及配件					kg	0.4549	4.6	2.09		
	复合模板					m2	0.2468	25.195	6.22		
	木支撑					m3	0.0018	1800	3.24		
	其他材料费							-	0.6	-	
	材料费小计							-	20.94	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 83 页 共 100 页			
项目编码		011702003002		项目名称		墙垛		计量单位	m2	工程量	26.47
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	1910.5	2088.01	1.32	853.9	19.11	20.88	0.01	8.54
人工单价		小计						19.11	20.88	0.01	8.54
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								48.54			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0039	2253.46	8.79		
	钢支撑及配件					kg	0.4549	4.6	2.09		
	复合模板					m2	0.2468	25.195	6.22		
	木支撑					m3	0.0018	1800	3.24		
	其他材料费							-	0.6	-	
	材料费小计							-	20.94	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 84 页 共 100 页			
项目编码		011702006001		项目名称		矩形梁		计量单位	m2	工程量	474.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-232	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2258.14	2184.83	0.89	1009.31	22.58	21.85	0.01	10.09
人工单价		小计						22.58	21.85	0.01	10.09
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								54.53			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0045	2253.46	10.14		
	钢支撑及配件					kg	0.6948	4.6	3.2		
	复合模板					m2	0.2468	25.195	6.22		
	木支撑					m3	0.0003	1800	0.54		
	其他材料费							-	1.83	-	
	材料费小计							-	21.93	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程		标段：武装部新建综合楼				第 85 页 共 100 页	
项目编码	011702006002	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	181.7
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-232 + 5-242	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 实际高度(m):4.2	100m2	0.01	2613.69	2239.49	0.89	1168.04
人工单价				26.14	22.39	0.01	11.68
123.77元/工日				未计价材料费			
清单项目综合单价				60.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)
	板方材			m3	0.0045	2253.46	10.14
	钢支撑及配件			kg	0.8136	4.6	3.74
	复合模板			m2	0.2468	25.195	6.22
	木支撑			m3	0.0003	1800	0.54
	其他材料费					-	1.83
	材料费小计					-	22.47

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程		标段：武装部新建综合楼				第 86 页 共 100 页	
项目编码	011702006003	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	184.5
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-232 + 5-242 * 3	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑 实际高度(m):6.6	100m2	0.01	3324.8	2348.79	0.89	1485.49
人工单价				33.25	23.49	0.01	14.85
123.76元/工日				未计价材料费			
清单项目综合单价				71.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)
	板方材			m3	0.0045	2253.46	10.14
	钢支撑及配件			kg	1.0512	4.6	4.84
	复合模板			m2	0.2468	25.195	6.22
	木支撑			m3	0.0003	1800	0.54
	其他材料费					-	1.83
	材料费小计					-	23.57

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 87 页 共 100 页			
项目编码		011702014001		项目名称		有梁板		计量单位	m ²	工程量	91.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-256	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑	100m ²	0.01	2596.8	2345.64	0.89	1160.29	25.97	23.46	0.01	11.61
人工单价		小计						25.97	23.46	0.01	11.61
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m ³	0.0045	2253.46	10.14		
	钢支撑及配件					kg	0.5804	4.6	2.67		
	复合模板					m ²	0.2468	25.195	6.22		
	木支撑					m ³	0.0019	1800	3.42		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	23.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 88 页 共 100 页			
项目编码		011702014002		项目名称		有梁板		计量单位	m ²	工程量	91.43
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-256 + 5-278	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑 实际高度(m):4.2	100m ²	0.01	2959.78	2393.11	0.89	1322.33	29.6	23.93	0.01	13.23
人工单价		小计					29.6	23.93	0.01	13.23	
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							66.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m ³	0.0045	2253.46	10.14		
	钢支撑及配件					kg	0.6836	4.6	3.14		
	复合模板					m ²	0.2468	25.195	6.22		
	木支撑					m ³	0.0019	1800	3.42		
	其他材料费						-		0.92	-	
	材料费小计						-		23.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 89 页 共 100 页			
项目编码		011702014003		项目名称		有梁板		计量单位	m ²	工程量	91.59
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-256 + 5-278 * 3	现浇混凝土模板 有梁板 复合模板 钢支撑 实际高度(m):6.6	100m ²	0.01	3685.73	2488.06	0.89	1646.41	36.86	24.88	0.01	16.47
人工单价		小计						36.86	24.88	0.01	16.47
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								78.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m ³	0.0045	2253.46	10.14		
	钢支撑及配件					kg	0.89	4.6	4.09		
	复合模板					m ²	0.2468	25.195	6.22		
	木支撑					m ³	0.0019	1800	3.42		
	其他材料费							-	0.92	-	
	材料费小计							-	24.78	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 90 页 共 100 页			
项目编码		011702016001		项目名称		平板		计量单位	m ²	工程量	80.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m ²	0.01	2404.27	2376.75	1.98	1074.57	24.04	23.77	0.02	10.74
人工单价		小计						24.04	23.77	0.02	10.74
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m ³	0.0045	2253.46	10.14		
	钢支撑及配件					kg	0.4801	4.6	2.21		
	复合模板					m ²	0.2468	25.195	6.22		
	木支撑					m ³	0.0023	1800	4.14		
	其他材料费							-	0.99	-	
	材料费小计							-	23.69	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 91 页 共 100 页			
项目编码		011702016002		项目名称		平板		计量单位	m ²	工程量	65.87
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-260 + 5-278	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 实际高度(m): 4.2	100m ²	0.01	2767.24	2424.22	1.98	1236.61	27.67	24.24	0.02	12.36
人工单价		小计						27.67	24.24	0.02	12.36
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								64.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m ³	0.0045	2253.46	10.14		
	钢支撑及配件					kg	0.5833	4.6	2.68		
	复合模板					m ²	0.2468	25.195	6.22		
	木支撑					m ³	0.0023	1800	4.14		
	其他材料费							-	0.99	-	
	材料费小计							-	24.16	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 92 页 共 100 页			
项目编码		011702016003		项目名称		平板		计量单位	m ²	工程量	83.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-260 + 5-278 * 3	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 实际高度(m): 6.6	100m ²	0.01	3493.2	2519.16	1.98	1560.69	34.93	25.19	0.02	15.61
人工单价		小计						34.93	25.19	0.02	15.61
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							75.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m ³	0.0045	2253.46	10.14		
	钢支撑及配件					kg	0.7897	4.6	3.63		
	复合模板					m ²	0.2468	25.195	6.22		
	木支撑					m ³	0.0023	1800	4.14		
	其他材料费							-	0.99	-	
	材料费小计							-	25.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 93 页 共 100 页			
项目编码		011702023001		项目名称		空调板		计量单位	m2	工程量	8.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-273	现浇混凝土模板 悬挑板 直形 复合模板钢支撑	100m2 水平投影面积	0.01	3913.79	2467.98	1.98	1748.74	39.14	24.68	0.02	17.49
人工单价		小计						39.14	24.68	0.02	17.49
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								81.33			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0054	2253.46	12.17		
	钢支撑及配件					kg	0.6955	4.6	3.2		
	复合模板					m2	0.3229	25.195	8.14		
	其他材料费							-	1.13	-	
	材料费小计							-	24.64	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 94 页 共 100 页			
项目编码		041102018001		项目名称		窗台压顶模板		计量单位	m2	工程量	11.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.01	3039.44	1336.76	0.22	1358.29	30.39	13.37		13.58
人工单价		小计						30.39	13.37		13.58
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.34			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0011	2253.46	2.48		
	复合模板					m2	0.113	25.195	2.85		
	木支撑					m3	0.0042	1800	7.56		
	其他材料费							-	0.52	-	
	材料费小计							-	13.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 95 页 共 100 页			
项目编码		041102018002		项目名称		女儿墙压顶模板		计量单位	m2	工程量	23.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.01	3039.44	1336.76	0.22	1358.29	30.39	13.37		13.58
人工单价		小计						30.39	13.37		13.58
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								57.34			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0011	2253.46	2.48		
	复合模板					m2	0.113	25.195	2.85		
	木支撑					m3	0.0042	1800	7.56		
	其他材料费							-	0.52	-	
	材料费小计							-	13.41	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 96 页 共 100 页			
项目编码		011702009001		项目名称		过梁		计量单位	m2	工程量	5.84
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-238	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	3859.33	2452.11	4.17	1724.41	38.59	24.52	0.04	17.24
人工单价		小计						38.59	24.52	0.04	17.24
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								80.39			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.006	2253.46	13.52		
	钢支撑及配件					kg	0.6948	4.6	3.2		
	复合模板					m2	0.2468	25.195	6.22		
	木支撑					m3	0.0003	1800	0.54		
	其他材料费							-	1.04	-	
	材料费小计							-	24.51	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 97 页 共 100 页			
项目编码		011702025001		项目名称		窗户下翻沿		计量单位	m2	工程量	16.29
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-235	现浇混凝土模板 圆梁 直形 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2784.79	2215.27	0.22	1244.36	27.85	22.15		12.44
人工单价		小计						27.85	22.15		12.44
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								62.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0062	2253.46	13.97		
	钢支撑及配件					kg	0.0829	4.6	0.38		
	复合模板					m2	0.2468	25.195	6.22		
	木支撑					m3	0.0003	1800	0.54		
	其他材料费							-	1.01	-	
	材料费小计							-	22.11	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 98 页 共 100 页			
项目编码		011702024001		项目名称		楼梯		计量单位	m2	工程量	97.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-279	现浇混凝土模板 楼梯 直形复合模板钢支撑	100m2 水平投影面积	0.01	8033.65	3918.42	1.19	3589.83	80.34	39.18	0.01	35.9
人工单价		小计						80.34	39.18	0.01	35.9
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								155.43			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0095	2253.46	21.41		
	钢支撑及配件					kg	0.6536	4.6	3.01		
	复合模板					m2	0.5272	25.195	13.28		
	其他材料费							-	1.58	-	
	材料费小计							-	39.28	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 99 页 共 100 页			
项目编码		011702029002		项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	21.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.01	1487.65	2574.25	0.89	664.77	14.88	25.74	0.01	6.65
人工单价		小计						14.88	25.74	0.01	6.65
123.76元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								47.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0072	2253.46	16.22		
	复合模板					m2	0.2468	25.195	6.22		
	其他材料费							-	3.25	-	
	材料费小计							-	25.68	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-土建工程				标段：武装部新建综合楼				第 100 页 共 100 页			
项目编码		011702029003		项目名称		台阶		计量单位	m2	工程量	6.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-285	现浇混凝土模板 台阶 复合模板木支撑	100m2 水平投影面积	0.01	1726.17	4010.82	4.39	771.5	17.26	40.11	0.04	7.72
人工单价		小计						17.26	40.11	0.04	7.72
123.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								65.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0072	2253.46	16.22		
	复合模板					m2	0.4509	25.195	11.36		
	木支撑					m3	0.0064	1800	11.52		
	其他材料费							-	1.01	-	
	材料费小计							-	40.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

材料（工程设备）暂估单价及调整表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

主要材料价格表

工程名称：综合楼-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01010210	钢筋	HRB400以内 Φ 10以内	kg	7026.78	3.48	24453.19
2	01010211	钢筋	HRB400以内 Φ 12~ Φ 18	kg	17683.3	3.34	59062.22
3	01010212	钢筋	HRB400以内 Φ 20~ Φ 25	kg	3449.125	2.96	10209.41
4	05030105	板方材		m3	9.654106	2253.46	21755.14
5	07050131①	地砖10厚	800mm*800mm	m2	561.1424	30	16834.27
6	07050166	面砖	200mm*300mm	m2	184.444	25	4611.1
7	09050416	铝合金方板	δ 0.8	m2	35.0553	80	2804.42
8	11030121	钢制防盗门		m2	45.951138	550	25273.13
9	11090226	铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)		m2	235.559412	650	153113.62
10	13010127	苯丙清漆		kg	259.319241	14.39	3731.6
11	13030113	苯丙乳胶漆内墙用		kg	463.017033	14.5	6713.75
12	13030115	苯丙乳胶漆外墙用		kg	159.138626	17.2	2737.18
13	13030133	成品腻子粉		kg	4555.270516	0.75	3416.45
14	13330105	SBS改性沥青防水卷材	3mm	m2	501.8559	28.68	14393.23
15	13330105④	SBS改性沥青防水卷材	3	m2	37.454177	28.68	1074.19
16	14410181	硅酮耐候密封胶		kg	243.673043	41.53	10119.74
17	14410219	聚氨酯发泡密封胶(750ml/支)		支	352.28758	23.3	8208.3
18	17050171	不锈钢装饰圆管	63.5*2	m	30.0828	55.59	1672.3
19	33010177	钢支撑及配件		kg	1324.824039	4.6	6094.19
20	35010101	复合模板		m2	540.960012	25.195	13629.49
21	35030113	脚手架钢管		kg	806.34782	4.792	3864.02
22	35030129	木脚手板		m3	2.030144	1652.1	3354
23	35030163	木支撑		m3	2.672461	1800	4810.43
24	80070636	膨胀玻化微珠保温浆料		m3	31.975815	780	24941.14
25	80230806	蒸压粉煤灰加气混凝土砌块	600*190*240	m3	112.73603	239.295	26977.17
26	80210557	预拌混凝土	C20	m3	18.957232	270	5118.45
27	80210561	预拌混凝土	C30	m3	317.967056	290	92210.45
28	80010543	干混抹灰砂浆	DP M10	m3	23.607905	330	7790.61
29	80010747①	预拌地面砂浆(干拌)	DS M15	m3	5.41457	326.957	1770.33
30	80310106①	灰土 3:7		m3	24.93288	95	2368.62

单位工程投标报价汇总表

工程名称：综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	118554.64	
1.1	强电系统	70459.29	
1.2	弱电系统	22155.45	
1.3	给排水系统	2895.99	
1.4	消防水	23043.91	
2	措施项目	3941.11	
2.1	其中：安全文明施工费	2933.26	
2.2	其他措施费（费率类）		
2.3	单价措施费	1007.85	
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		
4	规费	3801.7	—
4.1	定额规费	3801.7	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	126297.45	
6	增值税	11366.77	—
7	含税工程造价合计	137664.22	
投标报价合计=1+2+3+4+6		137,664.22	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		强电系统					70459.29	
		配电箱					5471.22	
1	030404017001	配电箱	1. 配电箱名称: AP 2. 规格: 700*600*180 3. 安装高度1.5m	台	1	735.38	735.38	
2	030404017002	配电箱	1. 配电箱名称: AL 1/2 2. 规格: 详见图纸 3. 端子板外部接线 材质、规格: 2.5 mm ² , 4mm ² 4. 安装高度1.5m	台	2	823.49	1646.98	
3	030404017003	配电箱	1. 配电箱名称: AL 3 2. 规格: 详见图纸 3. 端子板外部接线 材质、规格: 2.5 mm ² , 4mm ² 4. 安装高度1.5m	台	1	823.49	823.49	
4	030404017004	配电箱	1. 配电箱名称: AL 2. 规格: 详见图纸 3. 端子板外部接线 材质、规格: 2.5 mm ² , 4mm ² 4. 安装高度1.5m	台	1	834.75	834.75	
5	030404017005	配电箱	1. 配电箱名称: PD 2. 规格: 详见图纸 3. 端子板外部接线 材质、规格: 2.5 mm ² 4. 安装高度1.5m	台	1	821.76	821.76	
6	030404017006	配电箱	1. 配电箱名称: K1 空开箱 2. 规格: 详见图纸	台	1	198.73	198.73	
7	030414002001	送配电装置系统	配送电系统	系统	1	410.13	410.13	
		配管配线					43966.53	
		进户管线					5090.44	
1	030411001005	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 焊接钢管 3. 规格: SC100 4. 接地要求: 埋地 敷设	m	10.42	81.54	849.65	
本页小计							6320.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030408001004	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZR-YJV2 2-4*70 3. 规格: 70mm ² 以下 4. 敷设方式、部位: 管道敷设	m	13.48	281	3787.88	
3	030408006004	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆截面 ≤70mm ² 3. 型号: 4芯 4. 其他: 未尽事宜, 详见设计图纸及相关 规范要求	个	2	189.24	378.48	
4	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、 二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 其他说明: 其他 详见相关设计图纸、 要求及规范	m ³	4.17	6.72	28.02	
5	040103001010	回填方	1. 名称: 槽坑回填 2. 填方来源、运距: 原土夯填 3. 其他说明: 其他 详见相关设计图纸、 要求及规范	m ³	4.17	11.13	46.41	
		单体管线					38876.09	
1	030411003001	桥架	1. 名称: 强电桥架 2. 型号: 200*100	m	59.52	74.95	4461.02	
2	030413001001	铁构件	1. 名称: 桥架支架 2. 材质: 槽钢、角 钢	kg	50.15	16.17	810.93	
3	030411001006	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 刚性阻燃 管 3. 规格: PC16 4. 配置方式: 暗敷	m	302.16	10.01	3024.62	
4	030411001007	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 刚性阻燃 管 3. 规格: PC20 4. 配置方式: 暗敷	m	174.85	10.83	1893.63	
本页小计							14430.99	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	030411001008	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC25 4. 配置方式: 暗敷	m	132.61	12.75	1690.78	
6	030411001009	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20 4. 配置方式: 暗敷	m	135.38	15.82	2141.71	
7	030411001010	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC50 4. 配置方式: 暗敷	m	22.65	40.76	923.21	
8	030411004001	配线	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZR-BYJ-2.5	m	875.29	5.33	4665.3	
9	030411004002	配线	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZR-BYJ-4	m	1016.03	6.85	6959.81	
10	030411004003	配线	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:WDZR-BYJ-6	m	858.37	7.91	6789.71	
11	030411004004	配线	1. 名称:照明线路 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号、规格:NH-RVS-2x2.5	m	136.68	7.17	980	
12	030408001005	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZR-YJV2-5*16 3. 规格:16mm2以下 4. 敷设方式、部位:管道敷设	m	40.02	86.71	3470.13	
13	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 规格:电缆截面≤16mm2 3. 型号:5芯 4. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	个	6	104.89	629.34	
本页小计							28249.99	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	030413002001	剔槽	1. 框架结构剔槽 2. 宽*深：70mm*70mm以内	m	30	14.53	435.9	
		灯具					13130.58	
		照明灯具					13130.58	
1	030412001001	普通灯	1. 天棚灯 2. JXD 1*36W节能型 3. 吸顶安装	套	14	86.57	1211.98	
2	030412001002	普通灯	1. 名称：花灯 2. 规格：HD4*36W节能型 3. 安装方式：吸顶安装	套	4	145.15	580.6	
3	030404033001	风扇	1. 名称：风扇 2. 安装方式：吸顶安装，含调速开关	台	3	208.77	626.31	
4	030412005001	荧光灯	1. 名称：格栅灯 2. 规格：YG2-2 2*36W 节能型 3. 安装方式：吸顶安装	套	38	215.1	8173.8	
5	030412004001	装饰灯	1. 名称：疏散出口标志灯 2. 规格：ZFD-E6W(集中电源非集中控制A型)	套	5	127.12	635.6	
6	030412004002	装饰灯	1. 名称：应急照明灯 2. 规格：ZFD-E6W(集中电源非集中控制A型)	套	11	113.1	1244.1	
7	030411006001	接线盒	1. 名称：灯具接线盒 2. 安装形式：暗配	个	83	7.93	658.19	
		开关插座					2165.58	
本页小计							13566.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	030404034001	照明开关	1. 名称:暗装单极开关 2. 规格:K31/1/2B 10A 3. 安装方式:高度1.3m, 暗装 4. 其他:未尽事宜, 详见设计图纸及相关规范要求	个	14	17.65	247.1	
2	030404034002	照明开关	1. 名称:暗装双极开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装方式:高度1.3m, 暗装 4. 其他:未尽事宜, 详见设计图纸及相关规范要求	个	11	20.43	224.73	
3	030404035001	插座	1. 名称:带保护接点暗装插座 2. 规格:T426/10 USF	个	38	23.27	884.26	
4	030404035002	插座	1. 名称:空调插座 2. 规格:K15/15CF	个	11	23.27	255.97	
5	030411006002	接线盒	1. 名称:开关插座盒 2. 安装形式:暗装	个	74	7.48	553.52	
		避雷工程					5725.38	
1	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-40*4 4. 安装部位:室内 5. 安装形式:暗敷 6. 其他:未尽事宜, 详见设计图纸及相关规范要求	m	88.25	5.31	468.61	
2	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:镀锌圆钢 3. 规格:Φ10	m	74.54	19.67	1466.2	
3	030409008001	等电位端子箱	1. 名称:MEB 2. 安装形式:底边距地0.3m暗装 3. 其他:未尽事宜, 详见设计图纸及相关规范要求	台	1	118.05	118.05	
本页小计							4218.44	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	030409008002	等电位端子箱	1. 名称:LEB 2. 安装形式:底边距地0.3暗装 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	台	1	27.28	27.28	
5	030409001001	接地极	1. 名称:接地极 2. 材质:钢板	块	4	313.14	1252.56	
6	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 材质:利用结构柱内四根主钢筋(大于Φ10)通长相互焊接作为引下线	m	87.9	12.36	1086.44	
7	030414011001	接地装置	1. 接地网测试	系统	1	1306.24	1306.24	
		分部小计					70459.29	
		弱电系统					22155.45	
		弱电柜					3277.18	
1	030502001001	机柜、机架	1. 名称:综合布线机柜 2. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	台	1	492.14	492.14	
2	030502003001	电话设备箱	1. 名称:电话设备箱	个	4	164.12	656.48	
3	030501012001	交换机	1. 名称:交换机 2. 功能:4口交换机	台	3	709.52	2128.56	
		配管配线					14110.55	
		进户管线					1775.56	
1	030411001011	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC80	m	11.09	71.21	789.72	
2	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32	m	22.18	23.64	524.34	
3	030502006001	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 规格:HAY22-20(2*0.5)	m	15	7.88	118.2	
4	030502007001	光缆	1. 名称:单模光缆	m	15	5.65	84.75	
5	030502007002	光缆	1. 名称:8芯多模光缆	m	15	6.67	100.05	
本页小计							8566.76	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他说明:其他 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	8.88	6.71	59.58	
7	040103001011	回填方	1. 名称:槽坑回填 2. 填方来源、运距:原土夯填 3. 其他说明:其他 详见相关设计图纸、要求及规范	m3	8.88	11.14	98.92	
		单体管线					12334.99	
1	030411003002	桥架	1. 名称:弱电线路槽 2. 型号:200*100	m	83.63	74.95	6268.07	
2	030411001013	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:PC20	m	174.27	10.84	1889.09	
3	030411001014	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC20	m	34.39	15.82	544.05	
4	030411004005	配线	1. 名称:RVS-3*2.5 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	118.69	9.6	1139.42	
5	030502005002	双绞线缆	1. 名称:超五类4UTP 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	295.88	4.66	1378.8	
6	030502005003	双绞线缆	1. 名称:超六类屏蔽双绞线 2. 配线形式:管内穿线 3. 其他:未尽事宜,详见设计图纸及相关规范要求	m	110.91	6.97	773.04	
本页小计							12150.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	030502006002	大对数电缆	1. 名称:大对数电缆 2. 规格:HAY-2*0.5 3. 线 缆对数: ≤ 25对 4. 敷设方式: 管内敷设	m	13.28	3.91	51.92	
8	030413002002	剔槽	1. 砖混结构剔槽 2. 宽*深: 70mm*70mm以内	m	20	14.53	290.6	
		弱电器具					4767.72	
1	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:高度0.3m, 暗装 3. 其他:未尽事宜, 详见设计图纸及相关规范要求	个	9	18.46	166.14	
2	030502012002	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:高度0.3m, 暗装 3. 其他:未尽事宜, 详见设计图纸及相关规范要求	个	9	19.73	177.57	
3	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:带云台彩色摄像机 2. 安装方式:吸顶	台	7	603.68	4225.76	
4	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗配	个	25	7.93	198.25	
		分部小计					22155.45	
		给排水系统					2895.99	
		给水系统					1391.31	
1	031001006007	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管DN25 4. 连接形式:螺纹连接	m	15.42	81.79	1261.2	
2	031001006008	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管DN20 4. 连接形式:螺纹连接	m	1.66	65.22	108.27	
本页小计							6479.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
3	031002003001	套管	1. 名称、类型:一般套管 2. 材质:焊接钢管 3. 介质管道规格:DN40	个	1	21.84	21.84	
		排水系统					773.42	
1	031001006009	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De75 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸要求	m	15.81	43.08	681.09	
2	031001006010	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质、规格:PVC-U De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合图纸要求	m	3.28	28.15	92.33	
		卫生器具					589.76	
1	031004004001	洗涤盆	1. 厨房洗菜池 2. 规格详见图纸	组	2	294.88	589.76	
		阀门和附件					141.5	
1	031004014001	地漏	1. 型号、规格:地漏 DN50	个	1	58.14	58.14	
2	031003001001	螺纹阀门	1. 名称、规格: 闸阀 DN25	个	1	83.36	83.36	
		分部小计					2895.99	
		消防水					23043.91	
1	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内外热镀锌钢管 DN100 3. 连接形式:卡箍连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:水压试验 5. 其他说明:其他详见相关设计图纸、要求及规范.	m	80.94	113.32	9172.12	
本页小计							10698.64	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 综合楼-安装工程 标段: 武装部新建综合楼 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:内 外热镀锌钢管 DN65 3. 连接形式:卡箍 连接 4. 压力试验及冲洗 设计要求:水压试 验 5. 其他说明:其他 详见相关设计图纸 、要求及规范.	m	5.38	179.16	963.88	
3	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:明装 2. 型号、规格:DN65 3. 附件材质、规格 :消火栓甲型单栓 室内消火栓箱,箱 内设置DN65消火栓 一只, QZ19水枪一 只, L=25m麻织衬胶水 龙带,各层箱内均 设置报警开关,火 灾时将信号传至消 防控制中心, 消火栓口应朝外, 并不应安装在门轴 侧,栓口中心距楼(地)面为1.1m。 4. 其他说明:其他 详见相关设计图纸 、要求及规范.	套	6	740.81	4444.86	
4	030901013001	灭火器	1. 名称:干粉磷酸 铵灭火器 2. 规格、型号:(MF/ABC3, 3A) 3. 其他说明:其他 详见相关设计图纸 、要求及规范.	具	12	71.2	854.4	
5	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:蝶阀 2. 规格、压力等级 :DN100 3. 连接形式:沟槽 连接	个	8	265.15	2121.2	
本页小计							8384.34	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般穿墙钢套管 2. 规格:DN100 3. 其他说明:其他详见相关设计图纸、要求及规范	个	2	97.92	195.84	
7	031002001001	管道支架	1. 名称: 管道支架 2. 除锈刷油: 除锈、刷樟丹二道, 灰色调和漆二道 3. 其他说明:其他详见相关设计图纸、要求及规范	kg	90.54	25.27	2287.95	
8	031201001001	管道刷油	1. 除锈级别:轻锈 2. 涂刷遍数、漆膜厚度:刷樟丹二道, 红色调和漆二道	m2	30.26	25.3	765.58	
9	030905002001	水灭火控制装置调试	1. 名称: 消火栓灭火系统 2. 系统形式:200点以下 3. 其他说明:其他详见相关设计图纸、要求及规范	点	6	322.2	1933.2	
10	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内 3. 其他说明:其他详见相关设计图纸、要求及规范	m3	17.08	6.71	114.61	
11	040103001012	回填方	1. 名称:槽坑回填 2. 填方来源、运距:原土夯填 3. 其他说明:其他详见相关设计图纸、要求及规范	m3	17.08	11.14	190.27	
		分部小计					23043.91	
		措施项目					1007.85	
1	031301017002	脚手架搭拆	脚手架搭拆	项	1	1007.85	1007.85	
本页小计							6495.3	
合 计							119562.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

标段：武装部新建综合楼

第 1 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 2 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装工程				标段：武装部新建综合楼				第 3 页 共 88 页			
项目编码		030404017003		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	174.7	26.58		54.1	174.7	26.58		54.1
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	9	1.08	1.24		0.41	9.72	11.16		3.69
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	18	1.46	1.24		0.83	26.28	22.32		14.94
人工单价		小计						210.7	60.06	72.73	
133.36元/工日		未计价材料费						480			
清单项目综合单价								823.49			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱AL1 12kw					台	1	480	480		
	其他材料费							-	60.07	-	
	材料费小计							-	540.06	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装工程				标段：武装部新建综合楼				第 4 页 共 88 页			
项目编码		030404017004		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长1.5m	台	1	174.7	26.58		54.1	174.7	26.58		54.1
4-4-14	无端子外部接线≤2.5mm2	个	3	1.08	1.24		0.41	3.24	3.72		1.23
4-4-15	无端子外部接线≤6mm2	个	6	1.46	1.24		0.83	8.76	7.44		4.98
人工单价		小计						186.7	37.74	60.31	
133.11元/工日		未计价材料费						550			
清单项目综合单价								834.75			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	配电箱AL 12kw					台	1	550	550		
	其他材料费							-	37.74	-	
	材料费小计							-	587.73	-	

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 5 页 共 88 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 6 页 共 88 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

标段：武装部新建综合楼

第 7 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 8 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装工程				标段：武装部新建综合楼				第 11 页 共 88 页			
项目编码		040101002006		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	4.17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.0009	466.86		2570.69	244.53	0.44		2.44	0.23
借1-1-10 *1.5	人工挖沟、槽土方 一、二类土深度2m以内 机械挖路槽、沟槽土方时需人工辅助开挖时 子目*1.5	100m3	0.0005	5714.76			1470.8	2.86			0.73
人工单价		小计						3.3		2.44	0.96
116.69元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：综合楼-安装工程				标段：武装部新建综合楼				第 12 页 共 88 页			
项目编码		040103001010		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	4.17
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-133	夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	72.53		23.56	15.26	7.25		2.36	1.53
人工单价		小计						7.25		2.36	1.53
85.14元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								11.13			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 15 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 16 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 17 页 共 88 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 18 页 共 88 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

标段：武装部新建综合楼

第 19 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 20 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 21 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 22 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武装部新建综合楼

第 23 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 24 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程 标段: 武装部新建综合楼 第 25 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程 标段: 武装部新建综合楼 第 26 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 29 页 共 88 页

项目编码		030404033001		项目名称		风扇		计量单位		台		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-15-71	民用电器安装 风扇安装 吊风扇	台	1	48.39	4.37		14.86	48.39	4.37		14.86				
4-15-27	风扇调速开关安装	套	1	15.81	0.39		4.95	15.81	0.39		4.95				
人工单价				小计				64.2	4.76	19.81					
132.92元/工日				未计价材料费				120							
清单项目综合单价								208.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	吊风扇					台	1	100	100						
	调速开关					套	1	20	20						
	其他材料费							-	4.76	-					
	材料费小计							-	124.76	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 30 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 31 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武装部新建综合楼

第 32 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 33 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 34 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 35 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 36 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武装部新建综合楼

第 37 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 38 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武装部新建综合楼

第 39 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 40 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 41 页 共 88 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 42 页 共 88 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 43 页 共 88 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 44 页 共 88 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 47 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 48 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 49 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 50 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武装部新建综合楼

第 51 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 52 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 53 页 共 88 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 54 页 共 88 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 55 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 56 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 57 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 58 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 59 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 60 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武装部新建综合楼

第 61 页 共 88 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 62 页 共 88 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 63 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 64 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：武装部新建综合楼

第 65 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 66 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 67 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 68 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 69 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 70 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 71 页 共 88 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-0

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 72 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-0

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 73 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 74 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 75 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段: 武装部新建综合楼

第 76 页 共 88 页

项目编码		030901002001		项目名称		消防栓钢管		计量单位		m		工程量		80.94	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-1-18	水喷淋钢管 管道安装(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	294.63	9.36	2.4	93.32	29.46	0.94	0.24	9.33				
9-1-26	水喷淋钢管 管件安装(管件连接) 公称直径100mm以内	10个	0.0198	321.35	5.19	17.72	104.47	6.35	0.1	0.35	2.07				
10-11-126	管道水压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	461.71	12.87	1.89	146.17	4.62	0.13	0.02	1.46				
人工单价		小计						40.43	1.17	0.61	12.86				
130.42元/工日		未计价材料费						58.25							
清单项目综合单价								113.32							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	内外热镀锌钢管 公称直径100mm以内					m	1.015	47.61	48.32						
	90° 弯头 DN100*DN100					套	0.0494	25.82	1.28						
	三通 DN100*DN100*DN100					套	0.0741	30.08	2.23						
	异径三通 DN100*DN100*DN65					套	0.0791	30.08	2.38						
	沟槽直接头 公称直径100mm以内					套	0.1667	20.28	3.38						
	卡箍连接件(含胶圈)					套	0.0618	10.69	0.66						
	其他材料费							-	1.17	-					
	材料费小计							-	59.42	-					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 79 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 80 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段：武装部新建综合楼

第 81 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 82 页 共 88 页

项目编码		031002001001	项目名称		管道支架		计量单位	kg	工程量	90.54	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-11-1	管道支架制作 单件重量5kg以内	100kg	0.01	732.87	46.16	192.65	232.06	7.33	0.46	1.93	2.32
10-11-6	管道支架安装 单件重量5kg以内	100kg	0.01	394.82	138.07	119.35	125.12	3.95	1.38	1.19	1.25
12-1-5	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	35.48	2.61	9.86	13.21	0.35	0.03	0.1	0.13
12-2-49 + 1 2-2-50, R*0.45	金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍 实际遍数(遍):2 如安装前集中刷油(暖气片除外) 人工*0.45	100kg	0.01	20.81	0.65	9.86	17.76	0.21	0.01	0.1	0.18
12-2-58 + 1 2-2-59, R*0.45	金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍 实际遍数(遍):2 如安装前集中刷油(暖气片除外) 人工*0.45	100kg	0.01	20.41	0.38		16.53	0.2			0.16
人工单价				小计				12.04	1.88	3.32	4.04
129.4元/工日				未计价材料费				3.98			
清单项目综合单价							25.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	酚醛调和漆 各色					kg	0.015	13.83	0.21		
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.0211	12.68	0.27		
	型钢 综合					kg	1.05	3.34	3.51		
	其他材料费						-		1.9	-	

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

第 83 页 共 88 页

[illegible]

表-09

综合单价分析表

第 84 页 共 88 页

项目编码		031201001001		项目名称		管道刷油		计量单位		m2		工程量		30.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-1-1	手工除锈 管道 轻锈	10m2	0.1	35.48	3.54		12.38	3.55	0.35					1.2	
12-2-1	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.98	0.83		9.08	2.5	0.08					0.9	
12-2-2	管道刷油 红丹防锈漆 增一遍	10m2	0.1	24.98	0.74		9.08	2.5	0.07					0.9	
12-2-8	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.79	0.25		9.08	2.58	0.03					0.9	
12-2-9	管道刷油 调和漆 增一遍	10m2	0.1	24.98	0.25		9.08	2.5	0.03					0.9	
人工单价		小计						13.63		0.56				4.8	
115.63元/工日		未计价材料费								6.25					
清单项目综合单价								25.3							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	酚醛调和漆 各色					kg	0.198	13.83	2.74						
	醇酸防锈漆 C53-1					kg	0.277	12.68	3.51						
	其他材料费							-	0.56	-					
	材料费小计							-	6.81	-					

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 85 页 共 88 页

[illegible]

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 86 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 87 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 综合楼-安装工程

标段: 武装部新建综合楼

第 88 页 共 88 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

主要材料价格表

工程名称：综合楼-安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
1	01000101-1#2	型钢	综合	kg	95.067	3.34	317.52
2	01090517#2	镀锌圆钢	Φ10	m	78.267	3.74	292.72
3	01190101-1	槽钢	综合	kg	37.6125	3.427	128.9
4	01210109-1#2	角钢	综合	kg	15.045	3.356	50.49
5	01290104#1	接地钢板		块	4.02	19.71	79.23
6	03070301#1	地漏 DN50	公称直径50mm以内	个	1.01	31.71	32.03
7	13010173-1	酚醛调和漆	各色	kg	7.34958	13.83	101.64
8	13050143-1	醇酸防锈漆	C53-1	kg	10.292414	12.68	130.51
9	17010131#7	内外热镀锌钢管	公称直径65mm以内	m	5.4607	30.9	168.74
10	17010131#8	内外热镀锌钢管	公称直径100mm以内	m	82.1541	47.61	3911.36
11	17010206-1#1	焊接钢管	DN32	m	0.318	12.38	3.94
12	17010271-1#3	焊接钢管	DN150	m	0.636	69.35	44.11
13	17030103#17	焊接钢管	DN100	m	10.7326	37.75	405.16
14	17030103#18	焊接钢管	DN20	m	174.8631	6.44	1126.12
15	17030103#20	焊接钢管	DN80	m	11.4227	32.51	371.35
16	17030103#21	焊接钢管	DN32	m	22.8454	12.38	282.83
17	17030103#6	焊接钢管	DN50	m	23.3295	18.92	441.39
18	17250299#13	PVC-U排水管	De75	m	15.4938	9	139.44
19	17250299#14	PVC-U排水管	De50	m	3.31936	5.1	16.93
20	17280101#1	涂塑钢管DN25	公称直径25mm以内	m	15.28122	35.76	546.46
21	17280101#2	涂塑钢管DN20	公称直径20mm以内	m	1.64506	25.91	42.62
22	18030103#11	异径三通	DN100*DN100*DN65	套	6.4	30.08	192.51
23	18030103#6	90° 弯头	DN65*DN65	套	11.055	16.96	187.49
24	18030103#8	90° 弯头	DN100*DN100	套	4	25.82	103.28
25	18030103#9	三通	DN100*DN100*DN100	套	6	30.08	180.48
26	18031005	卡箍连接件(含胶圈)		套	5	10.69	53.45
27	18090232#1	室内塑料排水管粘接管件	De75	个	13.99185	5.49	76.82
28	18090232#2	室内塑料排水管粘接管件	De50	个	2.2632	1.71	3.87
29	18110090	给水室内钢塑复合管螺纹 管件	公称直径25mm以内	个	17.5788	6.42	112.86
30	18110090#1	给水室内钢塑复合管螺纹 管件	公称直径20mm以内	个	2.0086	6.07	12.19
31	18150328#4	沟槽直接头	公称直径100mm以内	套	13.492698	20.28	273.63
32	18150328#5	沟槽直接头	公称直径65mm以内	套	0.896846	11	9.87
33	19000201#3	蝶阀	DN100mm	个	8	129.42	1035.36

主要材料价格表

工程名称：综合楼-安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号 等特殊要求	单位	数 量	单 价	合 价
34	19000316@11	闸阀	公称直径25mm以内	个	1.01	57.52	58.1
35	21090101@1	厨房洗菜池		个	2.02	180	363.6
36	23010101@1	干粉磷酸铵灭火器	(MF/ABC3, 3A)	个	12	69.65	835.8
37	23030121@2	室内消火栓		套	6	565	3390
38	25000001@22	天棚灯	JXD 1*36W节能型	套	14.14	40	565.6
39	25000001@24	花灯	JXD 1*36W节能型	套	4.04	98	395.92
40	25000001@26	疏散出口标志灯	ZFJD-E6W(集中电源非 集中控制A型)	套	5.05	74.93	378.4
41	25000001@27	应急照明灯	ZFJD-E6W(集中电源非 集中控制A型)	套	11.11	61.05	678.27
42	25000001@28	格栅灯	YG2-2 2*36W 节能型	套	38.38	120	4605.6
43	26010101@4	暗装单极开关	K31/1/2B 10A	只	14.28	6.27	89.54
44	26010101@5	暗装双极开关	K31/1/2B 10A	只	11.22	9	100.98
45	26410166@3	电视插座	单口	个	9.09	10.5	95.45
46	26410166@4	网络插座	双口	个	9.09	10.5	95.45
47	26410171@5	空调插座	K15/15CF	套	11.22	9.71	108.95
48	26410171@6	带保护接点暗装插座	T426/10USF	套	38.76	9.71	376.36
49	28030301@3	NH-RVS-2x2.5		m	147.6144	5.22	770.55
50	28030301@4	RVS-3*2.5		m	128.1852	7.2	922.93
51	28031431@10	WDZR-BYJ-4		m	1117.633	5.21	5822.87
52	28031431@11	WDZR-BYJ-2.5		m	1015.3364	3.25	3299.84
53	28031431@19	WDZR-BYJ-6		m	944.207	6.105	5764.38
54	28031437@1	超五类4UTP		m	310.674	2.3	714.55
55	28031437@5	超六类屏蔽双绞线		m	116.4555	4.5	524.05
56	28110000@17	WDZR-YJV22-4*70		m	13.6148	264.16	3596.49
57	28110000@18	电力电缆	WDZR-YJV22-5*16	m	40.4202	78.25	3162.88
58	28250101@1	单模光缆	≤12芯	m	15.3	3.5	53.55
59	28250101@2	8芯多模光缆	≤12芯	m	15.3	4.5	68.85
60	28430451@1	大对数电缆	HAY-10(2*0.5)	m	15.3	4.7	71.91
61	28430451@2	大对数电缆	HAY22-20(2*0.5)	m	13.5456	0.8	10.84
62	29010106@1	弱电线槽	200*100	m	144.5815	40.5	5855.55
63	29060143@3	刚性阻燃管	外径16mm	m	320.2896	1.39	445.2
64	29060143@4	刚性阻燃管	外径20mm	m	370.0672	1.62	599.51
65	29060143@6	刚性阻燃管	外径25mm	m	140.5666	2.81	394.99
66	29110115@2	LEB	局部等电位箱(LEB箱) 铜排	个	1.005	12.07	12.13

主要材料价格表

工程名称: 综合楼-安装工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]